




SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE					
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE					
LOCAL	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE				
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%				
DATA:	02 DE DEZEMBRO DE 2021				
BDI:	27,12%				
COMPOSIÇÕES SEINFRA					
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
				Total:	31,1000
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
				Total:	120,3678
					Total Simples: 151,47
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 151,47
C2939 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6500	15,5500	10,1075
				Total:	10,1075
					Total Simples: 10,11
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 10,11
C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
				Total:	6,2200
					Total Simples: 6,22
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 6,22
C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,2000	15,5500	3,1100
				Total:	7,2640
					Total Simples: 7,26
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 7,26
C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	44,3913	10,6539
				Total:	10,6539
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,7200	15,5500	11,1960
				Total:	11,1960
					Total Simples: 21,85
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 21,85

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE					
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE					
LOCAL	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE				
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%				
DATA:	02 DE DEZEMBRO DE 2021				
BDI:	27,12%				
COMPOSIÇÕES SEINFRA					
C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM - M3					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852	129,6624	24,0135
				Total:	24,0135
				Total Simples:	24,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	24,01
C4851 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,6000	5,5100	8,8160
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,0300	16,5400	17,0362
19151	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	235,9400	94,3760
19152	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMP) CHUMBADO	UN	0,4333	70,3900	30,5000
				Total:	150,7282
				Total Simples:	150,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	150,73
C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11277	JARDINEIRO	H	0,2000	18,9500	3,7900
12543	SERVENTE	H	0,0186	15,5500	0,2892
				Total:	4,0792
MATERIAIS					
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,3300	6,4200	2,1186
12077	TERRA VEGETAL	M3	0,0560	107,1400	5,9998
12294	ÁGUA	M3	0,0450	4,6300	0,2084
				Total:	8,3267
				Total Simples:	12,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,41
C4833 - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) - M2					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	M2	1,0000	222,7000	222,7000
				Total:	222,7000
				Total Simples:	222,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	222,70

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE	
LOCAL	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
DATA:	02 DE DEZEMBRO DE 2021
BDI:	27,12%

COMPOSIÇÕES SEINFRA

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	22,3108	0,8032
Total:					0,8032
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,4000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	H	1,1000	15,5500	17,1050
Total:					25,4130
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	67,5000	2,2410
10280	BRITA	M3	0,0440	76,1900	3,3524
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,5600	6,1600
Total:					11,7534
Total Simples:					37,97
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					37,97

G5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	27,4607	2,0788
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	42,1649	0,1729
Total:					2,2517
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,7700	3,3128
12543	SERVENTE	H	0,1595	15,5500	2,4802
Total:					5,7930
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	67,5000	3,8340
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	60,4600	0,3930
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,5600	28,5600
Total:					32,7870
Total Simples:					40,83
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					40,83

C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,6800	15,5500	10,5740
Total:					20,9590
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	67,5000	0,4118
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,6900	0,7659
Total:					1,1777
Total Simples:					22,14
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					22,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE	
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE	
LOCAL	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
DATA:	02 DE DEZEMBRO DE 2021
BDI:	27,12%

COMPOSIÇÕES SEINFRA

C2466 - TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ - M2		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	16,7700	5,0310
I2395	PINTOR	H	1,2000	20,7700	24,9240
				Total:	29,9550
MATERIAIS					
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	L	0,3000	24,5900	7,3770
				Total:	7,3770
				Total Simples:	37,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	37,33

C2897 - PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - M2		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,2500	20,7700	5,1925
				Total:	5,1925
MATERIAIS					
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,6800	1,6484
				Total:	1,6484
				Total Simples:	6,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,84

C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	16,7700	5,0310
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
				Total:	13,3390
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,8595
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5500	0,5500
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	25,9400	7,0038
				Total:	8,4133
				Total Simples:	21,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	21,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE

LOCAL MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
 TABELA 01 SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
 DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021
 BDI: 27,12%

COMPOSIÇÕES SEINFRA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,0750	15,5500	1,1663
Total:				1,1662
Total Simples:				1,17
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				1,17

C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	16,7700	4,1925
I0498 CARPINTEIRO	H	0,2500	20,7700	5,1925
Total:				9,3850
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,2000	164,8370	32,9674
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,0000	74,9212	74,9212
Total:				107,8886
Total Simples:				117,27
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				117,27

C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	0,2600	1,6367	0,4255
I7487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,3000	105,5700	31,6710
Total:				32,0965
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,5000	20,7700	31,1550
I2543 SERVENTE	H	3,5000	15,5500	54,4250
Total:				85,5800
SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0500	375,3300	394,0965
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,0500	134,8400	141,5820
Total:				535,6785
Total Simples:				653,36
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				653,36

[Handwritten signature]

C3954 - CAPINA MANUAL - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,0333	15,5500	0,5183
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0033	27,3400	0,0911
Total:				0,6094
Total Simples:				0,61
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				0,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE	
LOCAL	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
DATA:	02 DE DEZEMBRO DE 2021
BDI:	27,12%

COMPOSIÇÕES SEINFRA

C4801 - BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	16,7700	20,1240
12312	ELETRICISTA	H	1,2000	20,7700	24,9240
					Total: 45,0480
MATERIAIS					
19116	BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMP. 15W 220V 6500K TWIST E27	UN	1,0000	46,1500	46,1500
					Total: 46,1500
					Total Simples: 91,20
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 91,20

C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2000	16,7700	3,3540
12312	ELETRICISTA	H	0,2000	20,7700	4,1540
					Total: 7,5080
MATERIAIS					
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000	5,4600	5,4600
					Total: 5,4600
					Total Simples: 12,97
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 12,97

Handwritten signature

C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,4000	16,7700	6,7080
					Total: 6,7080
MATERIAIS					
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L	0,2000	21,2100	4,2420
					Total: 4,2420
					Total Simples: 10,95
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 10,95

C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11277	JARDINEIRO	H	0,1696	18,9500	3,2139
					Total: 3,2139
MATERIAIS					
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,0000	34,9300	34,9300
					Total: 34,9300
					Total Simples: 38,14
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 38,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
LOCAL	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
DATA:	02 DE DEZEMBRO DE 2021
BDI:	27,12%
COMPOSIÇÕES SEINFRA	

C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	16,7700	25,1550
10498	CARPINTEIRO	H	1,5000	20,7700	31,1550
				Total:	56,3100
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	KG	0,3000	14,0400	4,2120
16792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	M	1,0000	73,0700	73,0700
				Total:	77,2820
Total Simples:					133,59
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					133,59


DIEGO FERNANDO LIMA
ENGº CIVIL - CREA: 56373 - D
CPF: 022.224.053-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE	
LOCAL	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
DATA:	21 DE FEVEREIRO DE 2022
BDI:	27,12%

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMP 01		BANCO DE MADEIRA COM APOIOS METALICOS MEDIO		UND			
		PADRÃO L=2.00m					
MAO DE OBRA		Unidade	fonte	Coefficiente	Preço	Total	
10498	CARPINTEIRO	H	SEINFRA	24,0000	17,83	427,9200	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	24,0000	14,52	348,4800	
11879	SOLDADOR	H	SEINFRA	24,0000	17,88	429,1200	
11530	MONTADOR	H	SEINFRA	8,0000	17,83	142,6400	
10037	AJUDANTE	H	SEINFRA	8,0000	14,52	116,1600	
						Total:	1.464,3200
MATERIAIS							
16682	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA	UND	SEINFRA	6,0000	112,5000	675,0000	
10824	COMPONENTES DE AÇO ESTRUTURAL EM AÇO	KG	SEINFRA	220,0000	4,6000	1.012,0000	
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	SEINFRA	8,0000	22,2200	177,7600	
						Total:	1.864,7600
SERVIÇOS							
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PRREPARO MANUAL	M3	SEINFRA	0,6720	347,1000	233,2512	
						Total:	233,2512
						Total:	3.562,3312
						Total Simples:	3.562,33
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI:	0,00
						Valor Geral:	3.562,33

COMP 02		LIXEIRA EM MADEIRA ECOLÓGICA		UND			
MÃO DE OBRA		Unidade	fonte	Coefficiente	Preço	Total	
10498	CARPINTEIRO	H	SEINFRA	2,0000	17,83	35,6600	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	2,0000	14,52	29,0400	
11530	MONTADOR	H	SEINFRA	2,0000	17,83	35,6600	
						Total:	100,3600
MATERIAL							
11495	MADEIRA (PEROBA)	M3	SEINFRA	0,2800	2.922,83	818,3924	
						Total:	818,3924
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	SEINFRA	0,1280	347,10	44,4288	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	SEINFRA	0,1280	114,92	14,7098	
						Total:	59,1386
						Total Simples:	977,89
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI:	0,00
						Valor Geral:	977,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE							
REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE							
LOCAL	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE						
TABELA	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%						
DATA:	02 DE DEZEMBRO DE 2021						
BDI:	27,12%						
Resumo da Administração							
ADM SGA							
	CÓDIGO	FORTE	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	COEF.	CUSTO	TOTAL
1	18584	SEINFRA	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÉS	0,35	14.514,46	R\$ 5.080,06
2	18591	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÉS	0,35	4.715,08	R\$ 1.650,28
						TOTAL GERAL	R\$ 6.730,34


DIEGO FERNANDO LIMA
ENGº CIVIL - CREA: 56373 - D
CPF: 022.224.053-94