



COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA TIPO II
LOCAL: LOCALIDADE DIVERSAS EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
TABELA: Tabela 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%
BDI: 27,12%



COMP 01		PINTURA ARTÍSTICA EM MURO COM TINTA ACRÍLICA EXTERNO		M2		
MAO DE OBRA		Unidade		Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	SEINFRA	1,0000	19,43	19,4300
12395	PINTOR	H	SEINFRA	1,0000	25,21	25,2100
						Total: 44,6400
MATERIAIS						
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	L	SEINFRA	1,2500	23,46	29,3300
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	SEINFRA	1,5000	8,23	12,3500
						Total: 41,6800
						Total Simples: 86,32
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: 0,00
						Valor Gerat: 86,32

COMP 02		LETREIRO EM CAIXA DE ACM		M2		
MAO DE OBRA		Unidade		Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	SEINFRA	1,0000	25,21	25,2100
10037	AJUDANTE	H	SEINFRA	1,0000	19,43	19,4300
						Total: 44,6400
MATERIAIS						
MERCADO	LETREIRO EM CAIXA DE ACM E SISTEMA DE TRAVAMENTO EM ALVENARIA	UND	MERCADO	1,0000	294,5000	294,5000
						Total: 294,5000
						Total Simples: 339,14
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI: 0,00
						Valor Gerat: 339,14


DIEGO FERNANDO LIMA
ENGº CIVIL - CREA 15373 - D
CPF: 022.22.3