



SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Alexandre Lima Soares e Silva
CPF 035.471.743-09
Engenheiro Fiscal - 57802 CE
Sec de Infraestrutura São Gonçalo do Amarante - Ce

2-COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE PARADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

END: AVENIDA DO SOL, S/N, LOCALIDADE PARADA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELAS: SINAPI 06/2021 DESONERADA E SEINFRA 27.1 DESONERADA

DATA: 01/09/2021

BDI = 26,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (PROPRIAS)

SGA001 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5500	16,7700	42,7635
I0498	CARPINTEIRO	H	2,5500	20,7700	52,9635
				Total:	95,7300
MATERIAIS					
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	19,6700	59,0100
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000	52,5000
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1400	366,1400
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3000	76,6000
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000	130,1100	130,1100
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	235,4600	235,4600
				Total:	919,8200
				Total Simples:	1.015,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.015,55

SGA002 - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5500	16,7700	42,7635
I0498	CARPINTEIRO	H	2,5500	20,7700	52,9635
				Total:	95,7270
MATERIAIS					
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	19,6700	59,0100
I8270	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	123,4500	123,4500
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	0,9600	77,4400	74,3424
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	1,9560	33,9000	66,3084
				Total:	323,1108
				Total Simples:	418,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	418,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE PARADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

END: AVENIDA DO SOL, S/N, LOCALIDADE PARADA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELAS: SINAPI 06/2021 DESONERADA E SEINFRA 27.1 DESONERADA

DATA: 01/09/2021

BDI = 26,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (PROPRIAS)

SGA003 - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5500	16,7700	42,7635
I0498	CARPINTEIRO	H	2,5500	20,7700	52,9635
				Total:	95,7270
MATERIAIS					
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	19,6700	59,0100
I8270	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	123,4500	123,4500
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,2800	77,4400	99,1232
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	2,6080	33,9000	88,4112
				Total:	369,9944
				Total Simples:	465,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	465,72

SGA004 - TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM INCLUSIVE FIXAÇÃO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	H	0,2500	15,5500	3,8875
				Total:	14,2725
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0190	10,0500	0,1910
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000	10,7100	10,7100
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	2,8500	0,2300	0,6555
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES	UN	8,0000	3,5000	28,0000
				Total:	39,5565
				Total Simples:	53,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	53,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE PARADA NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

END: AVENIDA DO SOL, S/N, LOCALIDADE PARADA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELAS: SINAPI 06/2021 DESONERADA E SEINFRA 27.1 DESONERADA


DATA: 01/09/2021

BDI = 26,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (PROPRIAS)

SGA005 - RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8402	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m	UN	1,0000	31.866,8300	31.866,8300
				Total:	31.866,8300
SERVIÇOS					
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	12,2500	41,2100	504,8225
				Total:	504,8225
				Total Simples:	32.371,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	32.371,65


Alexandre Lima Soares e Silva
CPF 035.471.743-09
Engenheiro Fiscal - 57802 CE
Sec de infraestrutura São Gonçalo do Amarante - Ce